

SPRONKSWEG OLDERBROEK




.LAGEMAAT

Lagemaat 'het bedrijf'



Lagemaat 'het bedrijf'



~~De~~ Remolition

Het 'omgekeerde' proces van de sloper

Nieuwe samenwerking
Architect en Sloper



linear economy - circular economy



DeRemolition



Het Project

- 13 R-Ladder
- Levenscyclus
- Circulaire waardes
- Modellerings
- Materiaalstromen
- Procesgang circulair
- Remontage
- Materiaalbeheer
- Circulaire projecten (lagemaat)



LAGEMAAT




Spronksweg: (10 woningen)
3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, 9, 9A, 11, 15, 17, 19 en 21

Hollanderstraat: (14 woningen)
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 en 27




13 R-Ladder

- Doorontwikkeld model
- gebaseerd op de principes van de circulaire economie en omvat vier belangrijke strategieën:
 - Reduceren
 - Hergebruiken
 - Recycle
 - Terugwinnen
- Er aanvullende R's in ons model toegevoegd, die verder gaan dan de oorspronkelijke 6R's van de circulaire economie, bekend als de ladder van Lansink.



Levenscyclus





Materialen paspoort			13 R-Ladder									Gewicht (kg)		Embodied CO2 eq		7 S-Model							Losmaakbaar
NL-SfB	Description	Onderdeel	R3 Re-Use	R4 Re-Pair	R5 Re-Furbish	R6 Re-Manufacture	R7 Re-Purpose	R8 Re-Cycle H	R9 Re-Cycle L	R10 Re-Cover	R* Re-Distribute	Totaal gewicht materiaalstroom (kg)	R3 - gewicht materiaalstroom (kg)	Embodied CO2 eq materiaalstroom	R3 - Embodied CO2 eq materiaalstroom	S1 Stuff	S2 Space plan	S3 Sevices	S4 Structure	S5 Skin	S6 Site	S7 Social	Beknopte omschrijving
00.00	tekst	tekst	95%			5%						0.000	0.000	0.000	0.000				X				tekst
00.00	tekst	tekst	95%			5%						0.000	0.000	0.000	0.000				X				tekst
		tekst	95%			5%						0.000	0.000	0.000	0.000				X				tekst
		tekst	95%			5%						0.000	0.000	0.000	0.000				X				tekst




Circulaire waarden

ca. 150.000 kg CO₂ eq voorkomen met dit project (25% ReUse)



Modelling



Basis model

- archief tekeningen
- productie tekeningen




'Pointcloud'

- 3D scan van het gehele pand



Model met 13 R-ladder

- 13 R-ladder implementatie
- duidelijk beeld van hergebruik




Compleet model

- 'pointcloud'
- testen
- labellijsten genereren

Materiaalstromen

- Sloopbeton
- Baksteen
- Hardhout
- Zachthout
- Puien gevels
- Glas
- Binnen kozijnen
- Hang- & Sluitwerk
- Tegels
- Gipsplaten
- Hekwerk
- Dakpannen
- Installatie E&W
- Sanitair
- Klimaat adaptief



Sloopbeton

Halffabricaat

- Lagemaat is één van de zes co-founders van Circulair Mineraal®, een consortium dat middels een smart crush techniek vervangers voor de primaire grondstoffen grind, zand en vulstof uit sloopbeton kan halen
- Nieuw beton bestaat hierbij uit 93-96% sloopbeton




Baksteen

1-op-1 Herinzet

- 50% van de buitengevels wordt machinaal gesloopt - handmatig geschikt gemaakt voor direct hergebruik

Halffabricaat

- via CM-principe, baksteen voor 95% te splitsen
- Toepasbaar op:
 - Holle baksteenvloeren
 - Binnenwanden
 - 50% van overige gevelstenen



Hardhout

1-op-1 Herinzet – 1/2


- Hardhout uit kozijnen is vaak goed bruikbaar
- Digitaal vastgelegd en verstrekt aan architect

1-op-1 Herinzet – 2/2

- Minder goede delen worden in lange lengtes geoogst
- Renovatie- en herstelprojecten van Omnia Wonen

Halffabricaat


- Hardhout als Meranti en Iroko blijft via SROI behouden
- Bewerkt tot lamellen (vingerlassen/lamineren)
- Gecertificeerd timmerhout met verlaagde MKI-, LCA- en MPG-waardes



Zachthout

1-op-1 Herinzet

- Vuren houten balkhout wordt hergebruikt in diverse (deel)projecten
- Via SROI: spijkervrij gemaakt, op maat gezaagd en teruggebracht tot handelsmaat
- Ook geschikte OSB-platen worden direct hergebruikt



Halffabricaat


- Overtollige houten onderdelen (o.a. trapdelen, dakplaten, panlatten) vermalen tot houtsnippers
- Ingezet als grondstof voor spaan- en MDF-platen via samenwerking met UNILIN



Puien gevels

1-op-1 Herinzet

- In het project wordt onderscheid gemaakt tussen houten en kunststof buitenpuien
- Kunststof puien uit eerdere renovaties worden geoogst voor 1-op-1 hergebruik
- Hergebruik is afhankelijk van type, plaatsingsjaar, technische staat en isolatiewaarde
- Geschikte kozijnen worden zorgvuldig verwijderd en gereinigd
- Waar nodig voorzien van nieuwe beglazing of hang- en sluitwerk
- Hergebruik vindt plaats in (deel)project of elders in de vastgoedportefeuille



Glas

1-op-1 Herinzet

- Glas wordt op voorhand gedemonteerd.
- Middels zuignappen en op glasblokken gezet.

Halffabricaat – 1/2

- Afgevoerd naar Vlakglas Recycling Nederland
- Vlakglasafval naar nieuw glas gemaakt
- Schoon vlakglas is 100% herbruikbaar

Halffabricaat – 2/2

- Samenwerking met de coöperatie Insert
- Vensterbeglazing van $>1\text{m}^2$
- GSF/IsoGlas zet dit om in circulair thermopane, wat resulteert in een indrukwekkende CO_2 -reductie van 45%




Binnen kozijnen

1-op-1 Herinzet

- Kozijnen incl. deuren zijn 1-op-1 herbruikbaar
- Deuren van circa 2 meter zijn geschikt voor renovatie, ondanks afwijking van BBL-eisen voor nieuwbouw
- Inzetbaar in onderhouds- en renovatieprojecten van Omnia Wonen

Halffabricaat

- Onderdelen zonder directe afzetmarkt worden verwerkt volgens de methode voor hardhout (halffabricaat)



Hang- en sluitwerk

1-op-1 Herinzet

- Hoogkwalitatieve deursloten, met name de RVS
- Eenvoudig voorafgaand aan sloop te verwijderen
- Eventueel na een refurbish- en herverpakkingsronden via SROI
- Inzetbaar in onderhouds- en renovatieprojecten van Omnia Wonen



Tegels

Halffabricaat

- Keramische tegels uit wanden en vloeren van natte ruimtes worden gedemonteerd via bronscheiding
- Het materiaal wordt verwerkt in een mineraalsplitser tot hoogwaardige secundaire grondstof
- Toegepast als klei-additief of alternatief bindmiddel in beton- en specieproductie
- Dit vermindert de winning van primaire grondstoffen



Gipsplaten

1-op-1 Herinzet

- Gipsplaten in standaardmaten worden vóór de sloop zorgvuldig verwijderd en gepalletiseerd
- Platen worden opnieuw gemonteerd als eerste laag in metalstucwanden
- Eventuele oneffenheden worden gecompenseerd met een tweede nieuwe laag



Refurbishing


- Landelijke inname via samenwerking binnen de Insert coöperatie
- Efficiënte hubstructuur
- inzet van SROI-partijen
- milieuvriendelijke verflaag
- Verpakt in biobased retailverpakkingen



Hekwerk

1-op-1 Herinzet


- Direct herbruikbaar hekwerk
- Kleine aanpassingen per situatie mogelijk
- Ervaring met vergelijkbare projecten
- Beproefd systeem, snel toepasbaar
- Voldoet aan bouwvoorschriften



Dakpannen

1-op-1 Herinzet

- Zorgvuldig gestapeld en gelabeld op pallets
- Geschikt voor hergebruik in nieuwbouw en renovatie
- Visueel gecontroleerd op breuk en schade
- Authentieke uitstraling, ideaal voor karaktervolle projecten
- Inzetbaar in onderhouds- en renovatieprojecten van Omnia Wonen



Halffabricaat

- Inzet na recyclage als:
 - Vul- en stabilisatiemateriaal
 - Aggregaat in bakstenen
 - Substraat voor planten



Installaties E&W

1-op-1 Herinzet

- Diverse onderdelen zoals:
 - Wandgoten en toebehoren
 - Brand- slanghaspels en blussers
 - Kabels (diverse soorten en lengtes)
 - Wi-Fi toestellen e.d.
 - Boilers
 - Lampen via st. WeCycle
- Aan dit proces is ook SROI gebonden

Om laten smelten

- In delen van het vrijkomende installatiematerialen zitten waardevolle metalen; goud, koper en overig
- Opnieuw de CO₂ uitstoten in de lucht
- Bespaart wel belangrijke en schaarse metalen



Sanitair

1-op-1 Herinzet

- Wij demonteren nauwkeurig sanitaire onderdelen die niet ouder zijn dan 5 jaar
- Keukenblokken die niet ouder zijn dan 4 jaar

Halffabricaat



- Keramiek via het CM-principe weer beschikbaar als hoogwaardige grondstof voor bijv. klei-additief binder
- Wanneer keukens geen afzet ondervinden worden uit elkaar gehaald in materiaalstromen, waarbij hout als snippers worden hergebruikt als grondstof in spaan- of MDF-platen in samenwerking met Unilin.



Klimaat Adaptief

ECO-MAAT

- Faunatorenns naar ontwerp van Ecofect en Lagemaat
- Het herinzetten van materieel via Repurpose om zo een circulaire huisvesting te creëren voor de vleermuis, huismus, gierzwaluw, egel, wezel en diverse soorten insecten




SROI

Lucrato

- Lucrato staat voor 'winst'. Lucrato geloven dat werken op meerdere manieren winst oplevert. Sociale, maatschappelijke en economische winst. Winst voor werkzoekenden én voor werkgevers. Ze kijken anders naar het werk dat gedaan moet worden en naar de mensen die het werk uitvoeren. Elkaar verrijken, dat is het doel. Samen zorgen we voor winst en werkplezier voor iedereen.



Procesgang circulair



PERSPECTIEF



Basis model

- Model gekregen als uitvraag
- Als basis ontwerp genomen, wat betreft vorm en maatvoering

Donor materialen

- We maken van de beschikbare donor materialen ook een model, zodat deze gemakkelijk verwerkt kunnen worden in een ontwerp.

Circulaire materialen

- Model aanvullen met nieuwe circulaire producten en/of biobased - verhoging de van circulariteit

Circulair ontwerp Lagemaat

- Model op basis van circulaire producten en donor materialen, dit resulteert op een groot besparing van CO₂ tijdens de uitvoeringsfase

Remontage

Opslag

- Omgekeerde demontage
- Gelabelde 'Lego' stenen voor de remontage

Refurbish

- Materialen worden daar nodig refurbished, via SROI
- De kwaliteit wordt gehandhaafd of zelfs verbeterd

Onlinedatabase

- Foto's van materialen op NL/SfB codering
- Labellijst voor 1-op-1 herinzet, evt. te delen met de architect
- Levenscyclus materialen



Materiaalbeheer

Label lijst:

- Beheerd door de uitvoerder
- Labels: materialen voor 1-op-1 herinzet
- Plattegronden met nummering

Levenscyclus materialen:


- 13 R-Ladder implementatie
- % hergebruik per trede

'Real time' modellen:

- Label nummering
- Opslag locaties
- Status (opslag, defect, e.d.)



Properties	
	kanaalplaat 300 80
Structural Framing (Other) (1) 	
Constraints	
Geometric Position	
Structural	
Dimensions	
Maximum length	12600,000
Length	12940,000
Volume	3,357
Elevation at Top	31480,000
Elevation at Bottom	31110,000
Identity Data	
Phasing	
IFC Parameters	
Data	
ID	0244
Omschrijving onderdeel	1 Dak 80
Opslag Locatie	'Zoutloods' Heerde
Status	Depot



Circulaire projecten

Slopen > Demontage
Gebouwen > Lego stenen



Lagemaat - Projecten:

- Prinsenhof Arnhem
- Ruijgoordweg 80 Amsterdam
- 'Zuiderstand' Theater
- Tijdelijke rechtbank Amsterdam
- Ivoordreef Utrecht
- Recirculaire woning
- Zandweg 2 Heerde



REFUSE



REDUCE



REUSE



RECYCLE



Circulaire projecten



An aerial photograph of a modern architectural complex. The building features a prominent green roof with various plants and a large, multi-level staircase with a wooden railing. The surrounding area is lush with trees and greenery. In the background, other urban buildings are visible. A blue triangle is in the top right corner, and a blue banner with text is in the bottom left corner.

Aan de slag,
voor nu en de
toekomst